

Taakrisicoanalyse Bouw

Functie/WZH	Onderwerp	Kans	Effect	Maatregel
Grondwerk	Graven van putten/sleuven/goten	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim.	InvalLEN, inkalven en verzakken van de grond met als gevolg lichamelijke ongevallen.	<ul style="list-style-type: none"> - Bij sleuf-/putdiepte van meer dan 1m het talud onder een bij de grondsoort passende hoek en een afzetting plaatsen. - Bouwhelm dragen
Buitenriolering en drainage	Werken met pvc lijm	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim.	Irritatie lichaam en vervuiling grond	<ul style="list-style-type: none"> - Handschoenen dragen - Lege verpakking als kca afvoeren - Bouwhelm dragen
Heiwerk	OmvalLEN van de heistelling	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim.	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van bepletting of beknelling	<ul style="list-style-type: none"> - Zorgdragen en controleren van een stabiele ondergrond voor de heistelling - Bouwhelm dragen
Betonwerk	Verdichten van beton met trilnaald, storten van beton	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim.	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van trillingen zenuwuiteinden vingers, hoofd stoten en vingers afklemmen door sluitingsmechanisme	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden in tijd afwisselen - Handschoenen dragen - Bouwhelm dragen
Wapening	Lichamelijke belasting rug door werkhouding	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Rugklachten, overbelasting	<ul style="list-style-type: none"> - Goede (lange) kleding dragen - Voorlichting over juiste werkhouding - Afwisseling in werkhoudingen - Bouwhelm dragen
Metselwerk	Metselen baksteen op steiger	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van vallen voorwerpen, valgevaar en doorvalgevaar metselaar	<ul style="list-style-type: none"> - Steiger opbouwen inclusief kantplank - LeuningEN aanbrengen en voldoende sterk uitvoeren - Bouwhelm dragen
Metselwerk binnenwanden	Metselen vanaf schragen	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van valgevaar en bezwijken schraag	<ul style="list-style-type: none"> - Schragen opstellen met intact uitschuifketting - Bouwhelm dragen
Kalkzandsteenelement en/blokken	Verlijmen van blokken	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Lichamelijke belasting door elementen/blokkEN zwaarder dan 18 kg. Overmatige belasting skelet en spieren.	<ul style="list-style-type: none"> - Afhankelijk van de hoeveelheden zoveel mogelijk machinaal stellen - Bouwhelm dragen
Voegvullingen	Voegen, dilataties e.d. afkitten	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Irritatie en schade aan huid	<ul style="list-style-type: none"> - Huidcontact vermijden - Verwerkingsvoorschriften opvolgen - Handschoenen dragen - Lege kokers separaat afvoeren - Bouwhelm dragen
Isolatievoorziening	Aanbrengen isolatieplaten	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Bij versnijden/pasmaken kans op vrijkomen vezels. Aantasting keelholte, luchtpijp, longen en huid.	<ul style="list-style-type: none"> - Snijden aan platen voorkomen - Niet met platen gooien - Mondkapje dragen - Handschoenen dragen - Bouwhelm dragen
Aanbrengen bladlood	Aanbrengen/aankloppen lood	Kans op gezondheidsschade en arbeidsverzuim	Loodvergiftiging via huid/spijverteringssysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik handschoenen - Let op hygiëne bij eten, drinken en roken - Na werkzaamheden zeer goed handen wassen - Bouwhelm dragen

Functie	Onderwerp	Kans	Effect	Maatregel
Systeemvloeren	Hijsen/plaatsen vloerelementen	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van vallen uit de platenklem en bezwijken van de ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> - Goedgekeurde platenklem met safetychain toepassen - Ondersteuning op voorgeschreven afstand - Bouwhelm dragen
Dakconstructies	Monteren dakconstructie. Plaatsen dakelementen/daklatten. Aanbrengen dakgoten/dakranden, afschotplaten en dakopstanden	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van valgevaar, vallende voorwerpen en brandgevaar.	<ul style="list-style-type: none"> - Randbeveiliging aanbrengen - Rolsteiger compleet opbouwen, schoren - Brandblusser binnen handbereik - Bouwhelm dragen
Plaatsen buitenkozijne/deuren, borstweringen	Plaatsen buitenkozijnen/deuren, borstweringen	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van valgevaar kozijnen e.d. op verdiepingshoogte en omvallen/omwaaien van pakketten	<ul style="list-style-type: none"> - Randbeveiliging aanbrengen - Stabiel opslag - Bouwhelm dragen
Beglazing	Aanbrengen beglazing kozijnen en deuren	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van snijgevaar	<ul style="list-style-type: none"> - Handschoenen dragen (duim en koetje) - Toepassen van zuignappen - Bouwhelm dragen
Schilderwerk	Schilderwerk binnen/buiten	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Schade aan ademhalingsapparaat en huidirritatie ten gevolge van blootstelling aan oplosmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> - In voldoende ventilatie voorzien - Handschoenen dragen - Handen niet schoonmaken met tinner/terpentine - Bouwhelm dragen - Mondkapje dragen
Steigerwerk	Montage van steigers	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van valgevaar, vallende voorwerpen, knellen/pletten, fysieke belasting en trillingen	<ul style="list-style-type: none"> - Sparingen afdekken - Gebruik valbeveiliging, gordels - Bouwhelm dragen - Werkvloer opgeruimd houden - Steigerdelen op de juiste wijze stapelen - Juiste werkwijze gebruiken voor vastzetten steigeronderdelen - Gebruik maken van tilhulpmiddelen - Gebruik licht steigermateriaal - Gebruik gehoorbescherming - Taakroulatie

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactor	Onderwerp	Kans	Effect	Maatregel
Woonwijk	Spelende kinderen, bezoekers, nieuwsgierige bewoners, derden	Kans op gezondheids-schade	Lichamelijke ongevallen	<ul style="list-style-type: none"> - Bouwplaats afzetten - Bouwplaats 's avonds en in het weekend spanningsloos maken - Bebording plaatsen - Putten en sleuven afzetten - Bezoekers voorzien van de juiste PBM's -
Verkeerswegen	Aan- en afvoer van materieel en materialen door bestaande woonwijk	Kans op gezondheids-schade	Verkeersongevallen	<ul style="list-style-type: none"> - Situatie vooraf nauwkeurig onderzoeken - Bebording plaatsen
Bestaande leidingen	In aanraking komen met bestaande olie-, gas-, electra of telefoonleidingen	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van electrocutie, brandgevaar en gevaar op bodemverontreiniging bij schade	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeentelijk kadaster raadplegen op oude en/of nog operationele leidingnetwerken - Brandblusser in de buurt - Bouwhelm dragen
Bodembevuiling	Bij graafwerkzaamheden in aanreiking komen met glasscherven	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Lichamelijke ongevallen ten gevolge van snijgevaar	<ul style="list-style-type: none"> - Handschoenen dragen - Veiligheidsschoeisel dragen - Bouwhelm dragen
Bodemverontreiniging	Ongeregistreerde olietanks/putten	Kans op gezondheids-schade en arbeidsverzuim	Milieuvervuiling en gezondheidsproblemen	<ul style="list-style-type: none"> - Bij aantreffen oude tanks/putten omzichtig te werk gaan en opdrachtgever hierover berichten - Handschoenen dragen - Veiligheidsschoeisel dragen - Bouwhelm dragen